

Заказчик: ООО «Автомост»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта:

*«Автомоторожный мост через р.Убин на подъезде к участку
частной застройки в Северском районе»*

**1. Проект планировки территории.
Основная часть проекта планировки территории.**

**Раздел 2
«Положение о размещении линейных объектов»**

Директор



Дзгоева А.В.

Автор тома: ООО «Межевой земельный центр»
Краснодар, 2024

Раздел 2
Положение о размещении линейных объектов

Содержание

№ п/п	Наименование документов	Кол-во док-тов	Кол-во листов	Номера листов
1	Титульный лист	1	1	1
2	Содержание	1	1	2
3	Положение о размещении линейных объектов	1		

Документация по планировке территории (проект планировки территории)			
Положение о размещении линейного объекта	Стадия	Лист	Листов
		1	20
ООО «Межевой земельный центр»			

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование линейного объекта: «Автодорожный мост через р.Убин на подъезде к участку частной застройки в Северском районе» (далее – Объект).

Характеристики Объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
Расчетная скорость	км/час	30
Число полос движения	шт.	1
Ширина полосы движения	м	4,5
Категория автомобильной дороги	-	V
Протяженность проектируемого участка	км	0,18394
Габарит моста	м	Г-6,5+1,0
Поперечный уклон моста	промилле	20 (двускатный)
Отверстие моста	м	44,7
Длина моста	м	57,470
Схема моста	м	2х17,4+14,4 м
Подмостовой габарит по высоте	м	4,75
Площадь моста	м ²	512,48
Барьерное ограждение проезжей части моста	-	Металлическое, оцинкованное на цоколе, высотой 0,75 м и 1,1 м, с удерживающей способностью 190 кДж (У2) и 250 кДж (У3) соответственно
Тип дорожной одежды	-	Капитальный
Вид покрытия	-	Асфальтобетон
Наибольший продольный уклон	промилле	11
Наименьший радиус вертикальной кривой - выпуклой	м	500

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист

2

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края, частично в границах станицы Убинской.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

№№ п/п	X	Y
1	447277,32	1345942,65
2	447303,79	1345936,70
3	447303,20	1345932,60
4	447302,51	1345927,87
5	447306,42	1345923,09
6	447309,69	1345921,18
7	447310,50	1345921,00
8	447315,01	1345928,84
9	447322,62	1345927,13
10	447329,16	1345925,47
11	447335,59	1345923,34
12	447338,66	1345921,70
13	447343,59	1345917,46
14	447353,39	1345907,93
15	447355,88	1345909,81
16	447363,12	1345915,28
17	447365,50	1345917,17
18	447354,59	1345928,44
19	447356,42	1345930,26
20	447351,18	1345935,02
21	447341,00	1345938,20
22	447333,95	1345943,66
23	447329,03	1345945,71
24	447327,74	1345946,86
25	447328,95	1345950,47
26	447329,86	1345953,20
27	447328,25	1345956,18
28	447321,71	1345959,43
29	447319,59	1345956,15
30	447319,53	1345956,04
31	447317,59	1345954,83
32	447315,38	1345953,10

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист

3

№№ п/п	X	Y
33	447313,52	1345951,32
34	447312,07	1345949,39
35	447310,50	1345946,38
36	447292,97	1345950,33
37	447283,10	1345952,55
38	447280,78	1345953,07
39	447281,09	1345956,10
40	447280,82	1345958,64
41	447279,29	1345961,72
42	447276,78	1345964,08
43	447275,77	1345964,51
44	447274,10	1345965,21
45	447272,67	1345965,81
46	447272,32	1345964,24
47	447272,24	1345963,91
48	447272,22	1345963,82
49	447272,07	1345963,85
50	447266,24	1345965,17
51	447265,50	1345961,84
52	447264,25	1345961,20
53	447263,66	1345960,90
54	447263,48	1345960,94
55	447248,84	1345964,24
56	447239,87	1345965,24
57	447217,17	1345971,19
58	447213,98	1345972,86
59	447205,92	1345977,09
60	447201,80	1345979,24
61	447196,10	1345982,23
62	447185,52	1345973,06
63	447189,32	1345968,41
64	447194,60	1345961,95
65	447194,85	1345961,83
66	447208,52	1345955,29
67	447210,30	1345955,06
68	447226,98	1345952,97
69	447234,09	1345950,98
70	447234,57	1345950,84
71	447237,79	1345949,94
72	447248,75	1345945,59
73	447258,58	1345942,76
74	447257,71	1345938,32
75	447258,25	1345938,21
76	447269,81	1345935,93
77	447272,86	1345939,43
78	447275,57	1345939,65
1	447277,32	1345942,65

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист

4

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не установлены в связи с их отсутствием.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов при проектировании линейных объектов не применяются, так как линейный объект расположен вне границ территорий исторического поселения федерального или регионального значения согласно Перечню исторических поселений, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010г. № 418/339.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение), существующие и сохраняемые, отсутствуют в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта на ПК 0+05 пересекает строящийся на момент подготовки проекта планировки территории

Взам. инв. №							Лист
Подпись							5
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)

газопровод. В месте пересечения прокладка трубопровода предусматривается в защитном футляре.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта пересекает объект «Зона планируемого размещения объекта: «Магистральный водопровод Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края», документация по планировке территории которого утверждена постановлением муниципального образования Северский район от 30.09.2021г. №1926. В месте пересечения прокладка трубопровода предусматривается в защитном футляре.

Мероприятия по защите объектов капитального строительства не запланированы в связи с отсутствием негативного воздействия.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива Управления, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического), защитные зоны, а также зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют:

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения;

Взам. инв. №							Лист
Подпись							Лист
							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)	
						6	

- округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального и местного значения;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- скотомогильники, биотермические ямы, другие места захоронения трупов животных («моровые поля»).

Строительство моста предусматривается производить без каких-либо значительных изменений существующих природных условий.

Настоящий проект, включая методы производства работ, разработан в соответствии с требованиями нормативных документов по вопросам окружающей среды.

Для уменьшения негативного воздействия при производстве строительных работ необходимо проводить следующие предупреждающие мероприятия:

1. Уменьшение степени загрязнения атмосферного воздуха во время строительных работ достигается путем:

- организации регулируемого движения автотранспортного потока без необходимости частой перемены передач и изменения режима двигателей, за счет чего уменьшается количество выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов;

- максимального сохранения существующей растительности в зоне работ;

- орошения грунта для уменьшения пыления. Как следствие, уменьшается образование пыли при перегрузочных работах и транспортировании излишков грунта;

- полива водой при уплотнении для обеспыливания – щебня, песка;

- применения экологически чистых материалов и конструкций;

- регламентирования режима строительных и монтажных работ (запрет на работу техники в форсированном режиме);

- рассредоточения во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе;

- поддержания технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ.

2. Уменьшение степени загрязнения земельных ресурсов во время строительных работ достигается путем:

- проведение подготовительных работ на площадках строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком;

- работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

- запрета на применение токсичных и взрывчатых веществ при работах;

- рациональное использование материальных ресурсов;

Взам. инв. №							Лист	
	Подпись							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)		7

- использования поддонов при замене масла в стационарных механизмах, исключающих розлив и попадание масла в грунт;
- зачистки и уборки временно занимаемой территории;
- своевременного вывоза строительного мусора и других отходов с территории строительства и передача их организации, имеющей лицензию на утилизацию промышленных отходов.

3. Минимизация влияния на растительный мир во время строительных работ достигается путем:

- максимально возможного сохранения растений в зоне строительства;
- компенсационных высадок деревьев, кустарников, трав взамен удаленных;
- соблюдение правил пожарной безопасности.

4. В целях снижения шумового воздействия на окружающую среду в строительный период необходимо:

- оснащение машин и механизмов против шумными устройствами (защитные кожухи, глушители, капоты со звуковой изоляцией двигателей дорожно-строительных машин и механизмов, тщательная регулировка двигателей), проведение своевременного ремонта или замены машин и оборудования с повышенным уровнем шума;
- использование рациональной технологии проведения работ (технологические процессы с меньшим шумообразованием), состоящая в выборе рационального режима работы ДСМ, оптимального расположения их на строительной площадке.

5. Для снижения техногенных воздействий на окружающую среду предлагается комплекс организационно-технических мероприятий по уменьшению количества производственно-бытовых отходов:

- необходимо оптимально организовать сбор, размещение, передачу и транспортировку отходов;
- рабочий персонал должен быть обучен правилам сбора, размещения и транспортировки отходов;
- должен быть обеспечен контроль технологических регламентов строительных процессов с целью выполнения нормативов образования отходов;
- необходимо организовать надлежащий учет отходов и обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;
- необходимо организовать контакт с органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора по вопросам обращения с отходами;
- для временного хранения твердых бытовых отходов (от непроизводственной деятельности персонала) до вывоза с целью размещения на санкционированной свалке ТБО следует установить необходимое количество стандартных контейнеров;
- для временного хранения до вывоза (для размещения на свалку ТБО или в другие согласованные места) строительных отходов, следует обеспечить наличие на объектах строительства соответствующих инвентарных емкостей

Взам. инв. №							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
								8
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

или специально отведенных площадок (хранение отходов насыпью, навалом осуществляется при исключении возможности пыления, выветривания);

- отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами и подлежащие направлению на переработку (остатки сварочных электродов, отходы, содержащие цветные металлы, отходы, содержащие черные металлы) подлежат раздельному сбору и временному хранению: первые два - в емкостях, последний - на специально выделенной площадке с усовершенствованным покрытием и возможностью отведения с нее атмосферных осадков. По мере накопления вывозятся для сдачи перерабатывающим предприятиям.

- транспортировка отходов (как в процессе строительства, так и по окончании его - при приведении территории объекта к состоянию, пригодному для использования) к местам размещения/переработки производится грузовым автотранспортом с укрытыми брезентом кузовами во избежание пыления, рассыпания.

6. Для сохранения памятников истории и культуры в соответствии с п.2 ст.37 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», если при строительных работах на указанном участке будут обнаружены предметы археологии (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты и др.) необходимо остановить все работы на участке, вызвать представителя управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края и провести согласование вышеуказанных работ с Управлением.

7. В целях снижения воздействия на объекты животного мира проектом необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- проведение инструктажей работников по охране животного мира;
- в целях предотвращения гибели животных запретить:
- хранение и применение ГСМ и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
- выжигание растительности;
- применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.
- для снижения воздействия факторов беспокойства (шума) на животных необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.
- владельцы транспортных средств обязаны принимать меры по предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции скорость движения транспорта.
- после завершения работ запрещается оставлять неубранные участки местности, оборудование, ямы и т.п.
- устройство специальных ограждений производственных площадок, предотвращающих появление на территории этих площадок диких животных.

Взам. инв. №	гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.						
	- для снижения воздействия факторов беспокойства (шума) на животных необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. - владельцы транспортных средств обязаны принимать меры по предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции скорость движения транспорта. - после завершения работ запрещается оставлять неубранные участки местности, оборудование, ямы и т.п. - устройство специальных ограждений производственных площадок, предотвращающих появление на территории этих площадок диких животных.						
Подпись							
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							9
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

К основным направлениям снижения возникновения аварий относится:

- технический и авторский надзоры контроля качества ведения работ и соответствия их проекту;
- организация инструктажа по техники безопасности и охране труда;
- высокая квалификация и ответственность руководителей и исполнителей;
- соблюдение правил и мероприятий техники безопасности;
- организация защиты от неблагоприятных стихийных явлений.

Безопасная работа машин и транспортных средств (одного из источников аварий в случае неисправности) достигается правильной эксплуатацией и содержанием техники.

При строительстве развязки предотвращение аварий достигается строгим соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии.

Предотвращение эрозии почв

Водоотвод с проезжей части моста и сопряжений осуществляется за счёт продольного уклона 11 ‰ и поперечного уклона 40 ‰ проезжей части мостового полотна в дождеприёмник далее в очистные сооружения. Для отвода воды, попавшей в конструкцию дорожной одежды, в уровне гидроизоляции устанавливаются дренажные стальные трубы и делаются дренажи - каналы с заполнением их специальными составами на основе мытого сухого щебня, эпоксидной смолы, пластификатора и отвердителя.

На линейном объекте используются очистные сооружения, различной производительности, обусловленной расчётным расходом дождевых и талых вод.

Охрана водных ресурсов

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранная зона и прибрежная защитная полоса, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Лица, виновные в нарушении режима использования данных территорий, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Установление водоохранных зон и прибрежных полос является одной из основных задач по охране и восстановлению поверхностных водных ресурсов, улучшению их гидрологического и санитарного состояния.

Для достижения минимальной нагрузки на окружающую среду строительная площадка непосредственно у места работ сведена к минимуму необходимых сооружений и обустройств, таких как:

- контора с лабораторией;
- резервуар с водой;
- уборная на два очка (тип биотуалет).

Туалеты должны быть только со сменными водонепроницаемыми выгребными (типа биотуалетов). На площадке обязательно должны находиться баки для сбора бытовых отходов.

Взам. инв. №						
Подпись						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

охране и восстановлению поверхностных водных ресурсов, улучшению их гидрологического и санитарного состояния.					
Для достижения минимальной нагрузки на окружающую среду строительная площадка непосредственно у места работ сведена к минимуму необходимых сооружений и обустройств, таких как:					
- контора с лабораторией; - резервуар с водой; - уборная на два очка (тип биотуалет).					
Туалеты должны быть только со сменными водонепроницаемыми выгребами (типа биотуалетов). На площадке обязательно должны находиться баки для сбора бытовых отходов.					

Документация по планировке территории (проект планировки территории)						Лист
						10

По мере заполнения этих ёмкостей они вывозятся спецавтомобилями на базу подрядной строительной организации, а затем централизованно – на специализированные предприятия.

Сброс хозяйственных отходов на рельеф или в поверхностные водоёмы категорически запрещён.

Лица, виновные в нарушении режима использования данных территорий, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Складирования отвалов размываемого грунта в пределах прибрежной полосы проектом не предусматривается: весь изымаемый грунт вывозится за пределы русла реки.

Для предотвращения загрязнения местности, поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия по:

- сохранению гидрологического и природного уровня грунтовых вод, с исключением попадания в них и воды реки горюче-смазочных материалов в период строительства моста;

- максимальному использованию фрикционных материалов (смесь песка и щебня мелких фракций) для борьбы с гололёдом в целях исключения применения солей;

- устройству водоотвода с проезжей части по водоотводным лоткам;

- обвалованию строительных площадок и оснащению их герметичными ёмкостями сбора отработанных масел, ветоши, отходов с последующим вывозом в места, согласованные с СЭН.

Организация работ по строительству моста должна исключать попадания вредных веществ (в нашем случае – нефтепродуктов, ГСМ, цементного молока, ускорителей твердения бетона, пластификаторов, противоморозных добавок и т.д.) на грунт и в русло реки.

Для этого:

- заправку техники и механизмов производить за пределами охранной зоны водотока и только на стационарных АЗС;

- постоянного склада ГСМ на участке не предусматривается;

- химические вещества для воздействия на бетон (ускорители твердения и т.п.) применять только в строгом соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями;

- смазку опалубок производить известковым раствором, не содержащим масла;

- укладываемый бетон не должен иметь контакта с проточной водой во избежание вымывания цемента;

- бетонные работы в русле реки выполнять только внутри ограждений из опалубки и блоков;

- необходимо организовать особо строгий контроль за правильной эксплуатацией строительных механизмов, состоянием уплотнений и сальников машин, герметичностью прокладок, исключая подтекания и вытекания масел;

Взам. инв. №	
Подпись	

							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			11

- в исключительных случаях (аварийных) необходимо применять поддон, который должен храниться на площадке;

- предупредительный инструктаж по этим вопросам производить периодически со всеми механизаторами.

Сохранение и защита животного и растительного миров

По окончании строительных работ на площади, занимаемой под строительную площадку, склады и т.п. предусмотрена техническая рекультивация.

Пути миграции диких животных в пределах рассматриваемого моста отсутствуют.

Строительство и последующая эксплуатация моста безусловно приведёт к незначительному ухудшению развития растительного мира, но только непосредственно в основании конусов.

Однако отрицательное воздействие будет минимальным и только в полосе отвода дороги так как:

- токсические и взрывчатые материалы не применяются;
- строительные площадки устраиваются в существующей полосе отвода;
- шумовое воздействие минимально, т.к. технические характеристики дороги и моста после строительства позволят двигаться транспорту без изменения режима движения.

Частичное загрязнение почв (при эксплуатации) будет находиться только в зоне придорожной полосы.

Рабочие и механизаторы предупреждаются о ценности зелёных насаждений на данном объекте и об ответственности за их порчу и уничтожение.

Защита окружающей среды от вредного воздействия отработанных газов автомобилей и пыли

Уменьшение степени загрязнения атмосферного воздуха будет достигнуто путём:

- обеспечения возможности безостановочного движения по дороге без необходимости частой перемены передач и изменения режима работы двигателя, за счёт чего не только уменьшается количество выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов, и одновременно снижается уровень шума;

- устройства покрытия проезжей части моста и подходов усовершенствованного типа;

- техническое состояние строймеханизмов (их выхлоп и т.п.) должно удовлетворять нормам охраны воздушного бассейна. Повышенное выделение СО и СН для автотранспорта устраняется соответствующей регулировкой и ремонтом двигателей.

Образование и размещение отходов при строительстве моста

Отходы при эксплуатации моста отсутствуют.

Отходы от разборки дорожных сооружений и др. строительный мусор, образующийся при выполнении строительных работ, предусматривается перерабатывать на базе строительной подрядной организации и максимально использовать для повторного применения.

Взам. инв. №	
Подпись	

							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			12

В местах технологических стоянок техники на обвалованных площадках предусмотрены герметические ёмкости.

На период строительных работ и при дальнейшей эксплуатации моста в целях охраны животного и растительного миров предусматривается устройство укрепленных рабочих площадок для работы кранов, исключающих попадание ГСМ в русло реки.

По завершению работ производится вывоз всех временных объектов и сооружений, посторонних предметов и строительного мусора, а территория рабочих площадок и стройплощадки рекультивируется.

Все сооружения, связанные с санитарно-гигиеническим обслуживанием рабочих, относятся к нетитульным зданиям и сооружениям. В соответствии с ГСН 81-05-01-2001 затраты по их возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту, рекультивации и перемещению, а также по рекультивации земель предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительно-монтажные работы.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Функциональное назначение автомобильной дороги – обеспечение процесса перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств.

Проектируемый объект является объектом, некатегоризованным по гражданской обороне.

На проектируемом объекте не хранятся и не перерабатываются взрыво-, пожаро-, а также химически- и радиационно-опасные вещества.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут быть: сильный ветер, сильный туман, сильный мороз, сильная жара, крупный град, сильный снегопад, сильная метель, сильный гололед. Мониторинг опасных природных процессов ведется службами Росгидромета с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Содержание сооружений и устройств проектируемого объекта будет осуществляться силами и средствами муниципальной дорожной службы (специализированной организации по обслуживанию дорог).

В дорожном предприятии, в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы организации и ведения гражданской обороны, действует система оповещения ГО и система управления гражданской обороны, включающие органы (структурное подразделение) и пункт управления, технические средства оповещения и связи.

Взам. инв. №							Лист	
	Подпись							
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)	13

В пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на предприятии:

- производится планирование и организация проведения мероприятий по ГО;
- проводятся мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
- осуществляется обучение работников в области гражданской обороны;
- создана и поддерживается в состоянии постоянной готовности к использованию локальная система оповещения;
- созданы и поддерживаются в состоянии постоянной готовности аварийно-спасательные формирования;
- создана и содержатся в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных и иных средств.

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения ГО передаются оперативными дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории размещения линейного объекта в случае возникновения аварий предусматривается возможность перемещения людей пешим порядком по тротуару автомобильной дороги с последующей организацией эвакуации (перевозки) людей автотранспортом по сети существующих автомобильных дорог общего пользования.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности характеризуются уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объекта, и выполнять одну из следующих задач:

- исключать возникновение пожара;
- обеспечивать пожарную безопасность людей;
- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;
- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Взам. инв. №							Лист
Подпись							14
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)

При приёме на работу с каждым работником необходимо провести вводный противопожарный инструктаж, а также первичный инструктаж на рабочем месте. В ходе эксплуатации подстанции предусмотреть проведение повторно-

го, внепланового и целевого инструктажа. Данные о проведении инструктажа занести в журнал учёта противопожарного инструктажа, вместе с подписями инструктируемого и лица, проводившего инструктаж. Лица, не прошедшие инструктаж, к исполнению служебных обязанностей не допускается.

Взам. инв. №	Подпись							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)		16